Sprawa nr 271.7.2015.PN Kampinos, dnia 4 września 2015r.

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 6 Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **Sprawa nr 271.7.2015.PN pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo – II etap" z dnia 25.08.2015 r.,** w następującym zakresie:

I. Zamawiający modyfikuje Rozdział III Przedmiot zamówienia

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:

Przedmiotem zamówienia jest „**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo– II etap"** na odcinku o długości 850 mb.

Prace obejmują:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
2. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych;
3. Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego;
4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 6 cm;

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV.

Główny przedmiot zamówienia: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

TREŚĆ PO ZMIANIE:

Przedmiotem zamówienia jest „**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo– II etap"** na odcinku o długości 850 mb.

Prace obejmują:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
2. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych;
3. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową;
4. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm.

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV.

Główny przedmiot zamówienia: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

II. Zamawiający modyfikuje Rozdział X ust. 13

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:

13. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie.

a) opakowanie zewnętrzne (koperta):

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo– II etap"
Nie otwierać przed dn. 10.09.2015r.
Przed godz. 11:15

Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi Wykonawcę

b) opakowanie wewnętrzne (koperta):

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo– II etap"
Nie otwierać przed dn. 10.09.2015r.
przed godz. 11:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

..……...…….
(dokładny adres i nazwa)

TREŚĆ PO ZMIANIE:

13. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie.

c) opakowanie zewnętrzne (koperta):

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo– II etap"
Nie otwierać przed dn. 14.09.2015r.
Przed godz. 11:15

Uwaga !
Nie należy opatrywać koperty zewnętrznej napisami lub symbolami identyfikującymi Wykonawcę

d) opakowanie wewnętrzne (koperta):

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo– II etap"
Nie otwierać przed dn. 14.09.2015r.
przed godz. 11:15
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

..……...…….
(dokładny adres i nazwa)

III. Zamawiający modyfikuje Rozdział XII ust. 1-3

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:**
   Urząd Gminy Kampinos
   ul. Niepokalanowska 3,
   05-085 Kampinos,
   tel. (022) 725 00 40
   fax. (022) 725 04 44
   e-mail: urzad@kampinos.pl

   w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),
   Do dnia 10.09.2015 r. do godziny 11:00

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania
3. **Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:**
   w siedzibie Zamawiającego

   w Urzędzie Gminy Kampinos
   przy ul. Niepokalanowskiej 3,
   W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)

   Dnia 10.09.2015 r. o godzinie 11:15

TREŚĆ PO ZMIANIE:

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:**
   Urząd Gminy Kampinos
   ul. Niepokalanowska 3,
   05-085 Kampinos,
   tel. (022) 725 00 40
   fax. (022) 725 04 44
   e-mail: urzad@kampinos.pl

   w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4),
   Do dnia 14.09.2015 r. do godziny 11:00

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania
3. **Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert:**
   w siedzibie Zamawiającego

   w Urzędzie Gminy Kampinos
   przy ul. Niepokalanowskiej 3,
   W pokoju nr 9 (sala konferencyjna)

   Dnia 14.09.2015 r. o godzinie 11:15

IV. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 11 do SIWZ

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:

ZAŁĄCZNIK Nr 11

PRZEDMIAR ROBÓT

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa Skarbikowo					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.850	km	0.850	
				RAZEM	0.850
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m²		
		850*5.8	m²	4930.000	
				RAZEM	4930.000
3	KNNR 6 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego	t		
		850*5.8*20%*0.05*1.8	t	88.740	
				RAZEM	88.740
4	KSNR 6 0308-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m²		
		850*5.8	m²	4930.000	
				RAZEM	4930.000

TREŚĆ PO ZMIANIE:

ZAŁĄCZNIK Nr 11

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno-Skarbikowo - II etap					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.850	km	0.850	
				RAZEM	0.850
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		850*5.8	m2	4930.000	
				RAZEM	4930.000
3	D 04.08.01.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km	t		
		850*5.8*20%*0.05*1.8	t	88.740	
				RAZEM	88.740
4	D 05.03.05.07	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dowożonej z odl. do 5 km, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2		
		850*5.8	m2	4930.000	
				RAZEM	4930.000

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia tj. **14 września 2015 r. do godz. 11:00**

Odpowiedniej zmianie ulega też termin otwarcia ofert, tj**. 14 września 2015 r. godz. 11:15.**