PRZEDMIAR

Lp.	opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - 360 mb				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + obsługa geodezyjna	km		
	0,36	km	0,36	
			RAZEM	**0,36**
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dod.za każde dalsze rozp. 0.5 km	m3		
	360*1	m3	360,00	
			RAZEM	**360,00**
3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IIIV	m2		
	360*5	m2	1800,00	
			RAZEM	**1800,00**
4	Podbudowa z kruszywa łamanego (kamiennego) frakcja 0-31,5 mm - o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
	360*5	m2	1800,00	
			RAZEM	**1800,00**
5	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
	360*4,1	m2	1476,00	
			RAZEM	**1476,00**
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa wiążąca AC16W	m2		
	360*4,1	m2	1476,00	
			RAZEM	**1476,00**
7	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
	360*4	m2	1440,00	
			RAZEM	**1440,00**
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna AC11S	m2		
	360*4	m2	1440,00	
			RAZEM	**1440,00**
9	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego frakcja 0-31,5 mm - o gr. 8cm (nabocza)	m2		
	360*2*0,5	m2	360,00	
			RAZEM	**360,00**