PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 410306W W MIEJSCOWOŚCI WOLA PASIKOŃSKA

PRZEDMIAR

Lp	Podstawa	Opis	jedn.obm.	ilość
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym plus obsługa geodezyjna. 232,5m	m	232,5
	JEZDNIA			
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych. 232,5m x 3,6m	m2	837
3	KNR 2-31 0107-02 Analogia	Uzupełnienie ubytków istniejacej podbudowy kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - srednia grubość warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm-przyjeto 15% powierzchni. 232,5m x 3,6 x 0,15	m2	125,55
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową. 232,5m x 3,6m	m2	837
5	KNR 2-31 0110-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 50/70 - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm. 232,5m x 3,6m	m2	837
6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna- grubość po zagęszczeniu 3 cm. 232,5m x 3,5m	m2	813,75
7	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z zmieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność = 1 232,5m x 3,5m	m2	813,75
	POBOCZA			
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm. Krotność = 0,5 (232,5m x 0,5m x 2) - (5m x 0,5mx 4) - (7m x 0,5m)	m2	219
9	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 w ziemi kat. I-IV uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. ((232,5m x 0,5m) x 2 - (5m x 0,5m)x 4 - (7m x 0,5m))x0,1m	m3	21,9

10	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełniające - wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Krotność = 4 ((232,5m x 0,5m) x 2 - (5m x 0,5m)x 4 - (7m x 0,5m))x0,1m	m3	21,9
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. (232,5m x 0,5m x 2) - (5m x 0,5mx 4) - (7m x 0,5m)	m2	219
12	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna - grubośc po zagęszczeniu 10 cm. (232,5m x 0,5m x 2) - (5m x 0,5mx 4) - (7m x 0,5m)	m2	219
13	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna - grubośc po zagęszczeniu 7 cm. (232,5m x 0,5m x 2) - (5m x 0,5mx 4) - (7m x 0,5m)	m2	219
	ZJAZDY			
14	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. ((4m+6m)/2x 1m)x4+(6m+8m)/2x 1m	m2	27
15	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność = 1 ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m	m2	27
16	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 w ziemi kat. I-IV uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m)x0,25	m3	6,75
17	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełniające - wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Krotność = 4 ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m)x0,25	m3	6,75
18	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. ((4m+6m)/2x 1m)x4+(6m+8m)/2x 1m	m2	27
19	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m	m2	27
20	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm. ((4m+6m)/2x 1m)x4+(6m+8m)/2x 1m	m2	27
21	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność= 2 ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m	m2	27
22	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową . ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m	m2	27

23	KNR 2-31 0110-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 50/70 - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm. ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m	m2	27
24	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna- grubość po zagęszczeniu 3 cm . ((4m+6m)/2x 1m)x4 +(6m+8m)/2x 1m	m2	27
25	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z zmieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność = 1 ((4m+6m)/2x 1m)x4+(6m+8m)/2x 1m	m2	27