Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin ul.Płocka 44a

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami w miejscowości Grabnik
ADRES INWESTYCJI:	Miejscowość Grabnik gmina Kampinos, działka nr ewid. 154
NAZWA INWESTORA:	Wójt Gminy Kampinos
ADRES INWESTORA:	ul. Niepodległości 3, 03-085 Kampinos

BRANŻE: drogowa

DATA OPRACOWANIA: 2017-07-03

Kosztorys sporządzono w kwotach netto.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		**Warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchnia**			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,2574	km	0,257	
				RAZEM	**0,257**
2 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	**121,000**
3 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		121 * 0,1	m3	12,100	
				RAZEM	**12,100**
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
5 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - całkowita głębokość korytowania 48,0 cm Krotność = 8,4	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
6 d.1	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
		1062 * 0,62	m3	658,440	
				RAZEM	**658,440**
7 d.1	KNR-W 2-19 0306-08	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	**9,000**
8 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
9 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
10 d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 30	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
11 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
12 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
13 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudowy	m2		
		1062	m2	1 062,000	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2675

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**1 062,000**
14 d.1	KNR 2-31 0110-01 analogia	Podbudowa z betonu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1062	m2	1 062,000	
				RAZEM	**1 062,000**
15 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		1035	m2	1 035,000	
				RAZEM	**1 035,000**
16 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1035	m2	1 035,000	
				RAZEM	**1 035,000**
2		**Pobocza i zjazdy**			
17 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		252 + 19	m2	271,000	
				RAZEM	**271,000**
18 d.2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		252 + 19	m2	271,000	
				RAZEM	**271,000**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2675