PRZEDMIAR

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie - Etap II

LP	Podstawa	Opis	jedn.obm.	ilość
1	KNR-W 2-01 0113-03 Analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 325m	m	325
	Odcinek 260m			
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. 260m x 3,6m	m2	936
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność = 1 260m x 3,6m	m2	936
4	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 w ziemi kat. I-IV uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. 260m x 3,6 m x 0,25m	m3	234
5	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełniające - wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Krotność = 4 260m x 3,6 m x 0,25m	m3	234
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 260m x 3,6m	m2	936
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 260m x 3,6m	m2	936
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm. 260m x 3,6m	m2	936
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność= 2 260m x 3,6m	m2	936
	Odcinek 65m			

10	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 65m x 3,6m	m2	234
11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm. (docelowa grubość 6 cm) Krotność = 0,75 65m x 3,6m	m2	234
	Pobocza			
12	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z odwozem na miejsce. 325m x 0,5m x 2	m2	325
13	KNR-W 2-01 0208-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,4m3 w ziemi kat. I-IV uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. (325m x 0,5m x 2)x 0,1m	m3	32,5
14	KNR-W 2-01 0210-03	Nakłady uzupełniające - wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Krotność = 4 (325m x 0,5m x 2)x 0,1m	m3	32,5
15	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. 325m x 0,5m x 2	m2	325
16	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna -grubość po zagęszczeniu 10 cm . 325m x 0,5m x 2	m2	325