Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowści Strojec, dz. ew. nr. 91

PRZEDMIAR

Lp	Podstawa	Opis	jedn.obm.	ilość
1	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	BCD D-01 01.01.01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym (obsługa geodezyjna inwestycji z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)	km	0,18
2	**NAWIERZCHNIE**			
2 d.2	BCD D-05 05.03.11-01	Wykonanie frezowania korekcyjnego istniejacej nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość warstwy 2 cm, odwiezienie urobku na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 15 km.	m2	666
3 d.2	BCD D-04 04.03.01-03	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	666
4 d.2	BCD D-04 04.03.02-04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	666
5 d.2	BCD D-05 05.03.05-23	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	666
6 d.2	BCD D-04 04.03.02-04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	666
7 d.2	BCD D-05 05.03.05-27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	666
3	**POBOCZA**			
8 d.3	BCD D-06 06.01.10-01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej śr. 10cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość do 15 km	m2	270
9 d.3	BCD D-06 06.01.10-10	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego średniej gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem	m3	27

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
inż. Sebastian Wardziak

GMINA KAMPINOS
ul. Niepokalanowska 3
05-085 KAMPINOS
NIP 1182004380, REGON 013271306