PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI	:	Strojec dz. 80
INWESTOR	:	Gmina Kampinos
ADRES INWESTORA	:	05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3

DATA OPRACOWANIA : 02.10.2019

WYKONAWCA : Lumos Anna Janiszewska
Nowa Wieś, ul. Polnych Maków 41/2
05-806 Komorów
NIP: 534-224-72-49 REGON: 366734744

INWESTOR :

Data opracowania
02.10.2019

Data zatwierdzenia

Z upoważnienia Wójta
Z-ca WÓJTA
inż. Sebastian Wardziak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Budowa napowierzno-kablowej linii nN-0,23kV oświetlenia ulicznego**			
1 d.1	KNNR 5 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m 9	stanow. stanow.	9.000	
				RAZEM	9.000
2 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m. E-10,5/2,5 6	słup słup	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m. E-10,5/4,3 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - analogia - układanie bednarki na słupach 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem odciągowym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem przelotowym 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 0.355	km przew. km przew.	0.355	
				RAZEM	0.355
10 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie WO-1,0m 5 st 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m 9	kpl.przew. kpl.przew.	9.000	
				RAZEM	9.000
14 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16241